

工事名称 利尻礼文岬半国立公園御崎園地改修工事

工事場所 利尻郡利尻町仙法志御崎

工事費内訳

総括

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築、電気、機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
調査基準価格				
		式		





















休憩所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修		1	式		
計					
外壁改修		1	式		
計					
建具改修		1	式		
計					
塗装修修		1	式		
計					
発生材処理	再資源化处理	1	式		
発生材処理	産業廃棄物処理	1	式		
計					

公衆トイレ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修		1	式		
計					
建具改修		1	式		
計					
内装修修		1	式		
計					
塗装修修		1	式		
計					
発生材処理	再資源化处理	1	式		
発生材処理	産業廃棄物処理	1	式		
計					







休憩所		外壁改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
外壁 羽目板張り撤去	t11 一重張り 一般 集積共	2.9	m <sup>2</sup>			代価表 0004
館名板撤去	L1,700xH250 t15 集積共	1.	か所			代価表 0005
ボーチ 床板張り撤去	床板t50 木下地組50x100@450共 集積共	3.2	m <sup>2</sup>			代価表 0006
ボーチ 木製階段撤去	踏板,サヲ t40 W1,200xD600xH600程度 集積共	2.	か所			代価表 0007
カッター入れ	アスファルト舗装面 厚さ30mm	2.2	m			代価表 0008
アスファルト 舗装とりこわし (歩道程度) (改修)	集積、積込み共 パック材0.13m3	0.5	m <sup>2</sup>			
防雪板 撤去・新設	防雪板受 45x75x1,250 2本 W1,600 240x18 5段	1.	か所			
防雪板 撤去・新設	防雪板受 45x75x1,250 2本 W1,400 240x18 5段	2.	か所			
出入口庇 羽目板張り	ト、松羽目板 t11	2.9	m <sup>2</sup>			
出入口庇 塩ビコーナーカート	35型 SUSステン固定	3.2	m			
館名板	ナリ集成材t30 掘込着色共 L1,350xH250 コーナー加工	2.	か所			
窓建具取付枠	W1,600xH1,100 36x105, 45x105	1.	か所			
窓建具取付枠	W1,400xH1,100 36x105, 45x105	2.	か所			

休憩所		外壁改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボーチ木製階段	踏板,サヲ ナリ集成材 t40 W1,200x900 3段 SUSパルM12 受材,束石共	2.	か所			代価表 0012
ボーチ床板張り	板t50 下地組60x105 @450 根太掛,土台共 W2,200xD1,350	1.	か所			
ボーチ ゴムシート	ボーチ,舗装取合い面 L2,300xH300 t10	1.	か所			
基礎 樹脂モルタル塗り	厚10	14.6	m <sup>2</sup>			代価表 0013
基礎 モルタル充填	カップ ランカー部 125x125	22.	か所			代価表 0014
基礎 シーリング材塗布	軸パルト部 16ヶ所	1	式			代価表 0015
アスファルト舗装 歩道	A-3-27 密粒 クラッシュアレン 人力	0.5	m <sup>2</sup>			代価表 0016
根切り	人力土工 -	0.3	m3			
埋戻し	人力土工 -	0.1	m3			
建設発生土	構内敷均し	0.2	m3			代価表 0017
地業 (宗谷総合振興局)	利尻 砂利(人力)	0.04	m3			
計						







公衆トイレ		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0011
養生		1	式			別紙 00-0012
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0013
外部足場		1	式			別紙 00-0014
内部足場		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
計						

公衆トイレ		外壁改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
外壁 羽目板張り撤去	t35 一重張り 一般 集積共	59.5	m <sup>2</sup>			代価表 0009
外壁 合板張り撤去	t9 一重張り 一般 集積共	62.2	m <sup>2</sup>			代価表 0010
館名板撤去	L1,350xH250 t30 集積共	2.	カ所			代価表 0011
(改修)						
外壁 羽目板張り	ト松羽目板 t35 本実目透し加工 表面ワグ-加工	59.5	m <sup>2</sup>			
外壁 羽目板張り出隅	L形95x95 t35 L2,200	4.	カ所			
外壁 針葉樹合板張り	特類 2級C-D 厚9 下地張り 防虫処理共	62.2	m <sup>2</sup>			代価表 0018
軒天 羽目板張り	ト松羽目板 t15 本実目透し加工 表面ワグ-加工	1.1	m <sup>2</sup>			
館名板	ワ集成材t30 掘込着色共 L1,350xH250 コーナー加工 2枚1組	1.	組			
基礎 樹脂エポキシ塗り	厚10	6.6	m <sup>2</sup>			代価表 0013
計						



公衆トイレ		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2.4	m			
カッター入れ	タイル面 厚さ20～30mm	1.7	m			代価表 0027
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.02	m <sup>3</sup>			
床タイル撤去	集積共	27.5	m <sup>2</sup>			代価表 0028
床汚垂タイル撤去	集積共	1.2	m <sup>2</sup>			代価表 0029
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.3	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	集積共	6.2	m <sup>2</sup>			代価表 0030
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	5.3	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	2.7	m <sup>2</sup>			
木製フィンガ甲板撤去	集積共	1.	m			代価表 0031
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	0.2	m <sup>2</sup>			
便所保護手摺撤去	集積共	2.	か所			代価表 0032
ベビースーツ撤去	集積共	1.	か所			代価表 0033
(改修)						

公衆トイレ		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイル張り (リサイクル品)	一般床タイル張 磁器質 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	27.8	m <sup>2</sup>			
床汚垂石	600x900 敷モルタル共	1.2	m <sup>2</sup>			代価表 0034
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	0.3	m <sup>2</sup>			
床 和式便器撤去跡 開口塞ぎ	コンクリートFC21N/mm2 SL18cm 鉄筋D13@200 SC,あと施行アッカー8da 600x250xt150	1.	か所			代価表 0035
壁 磁器質タイル張り	抗菌150角 ボード面接着張り	6.6	m <sup>2</sup>			代価表 0036
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	5.3	m <sup>2</sup>			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	0.7	m <sup>2</sup>			
天井 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	0.3	m <sup>2</sup>			
フッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	4.	個			
便所手摺 (身障者用)	ステンス 径38 - 大便器用壁付き手摺(L型) - 標準詳細図6	1.	か所			
便所手摺 (身障者用)	ステンス 径38 - 大便器用可動手摺(跳上式) - 標準詳細図6	1.	か所			
便所手摺 (身障者用) 取外し・再取付け	ステンス 径38 小便器用壁付き手摺 - 標準詳細図6	1.	か所			代価表 0037
下地用製材	C地区(上川,留萌,宗谷) JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	0.03	m <sup>3</sup>			













公衆トイレ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<衛生器具>						
大便器撤去	フック式 再使用しない	5.	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2.	組			
手洗器撤去	再使用しない	3.	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1.	組			
ハットドライヤー撤去		3.	台			代価表 0050
ベビースーツ撤去		1.	台			代価表 0051
衛生器具清掃消毒費	大便器	5.	個			
衛生器具清掃消毒費	小便器	2.	個			
衛生器具清掃消毒費	洗面器	3.	個			
衛生器具清掃消毒費	掃除流し	1.	個			
(給水)						
鋼管(ねじ接合)(機械室、便所)撤去	再使用しない 機械室、便所 20A	14.	m			
給水・排水・給湯保温撤去	床下・ビット内 GW 20A	11.5	m			
給水・排水・給湯保温撤去	機械室 露出 GW 20A	2.5	m			

公衆トイレ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
量水器取外	15A	1.	個			代価表 0052
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	3.	か所			
配管切断(鋼管類)・手間のみ(排水)	配管切断 25A 保温有	1.	か所			
硬質塩化ビニル管(機械室、便所)撤去	再使用しない 機械室、便所 50A	5.5	m			
硬質塩化ビニル管(機械室、便所)撤去	再使用しない 機械室、便所 80A	5.1	m			
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2.	か所			
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	6.	か所			
排水管高圧洗浄消毒費(屋外、屋内)	50A	5.5	m			
排水管高圧洗浄消毒費(屋外、屋内)	80A	5.1	m			
計						



休憩所		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	5.3	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(外壁改修)		83.7	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	46.1	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		83.7	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	46.1	m <sup>2</sup>			
計						

休憩所		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 存置日数40日	127.	m <sup>2</sup>			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数40日	37.7	m			代価表 0002
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	46.1	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	127.	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	37.7	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	46.1	m <sup>2</sup>			
計						



公衆トイレ		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0011
墨出し(内部改修)	複合改修	0.5	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0012
養生(外壁改修)		67.1	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	4.6	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	個別改修	24.2	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0013
整理清掃後片付け (外壁改修)		67.1	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4.6	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	24.2	m <sup>2</sup>			
計						

公衆トイレ		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0014
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 存置日数40日	106.	m <sup>2</sup>			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数40日	33.	m			代価表 0002
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	0.3	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	27.1	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	106.	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	33.	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	27.4	m <sup>2</sup>			
計						

公衆トイレ		発生材処理		再資源化处理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
再資源化处理	積込み, 運搬費	1	式			別紙 00-0017
発生材積込み						
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.02	m3			コンクリート塊有筋(概数)
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2.8	m3			木クズ(概数)
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m3			廃金属(鉄クズ)(概数)
とりこわし発生材運搬						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 鉄筋コンクリート DID区間無し 16.0km以下	0.02	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	2.8	m3			木クズ(概数)
海上輸送費	利尻～稚内	1.	回			木クズ(概数)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 仕上材・材料類 DID区間無し 27.5km以下	0.3	m3			廃金属(鉄クズ)(概数)
計						

公衆トイレ		発生材処理		産業廃棄物処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処理	積込み, 運搬費	1	式			別紙 00-0038
発生材積込み						
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3			(カレキモタルクズ)概数
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.4	m3			(ガラス・陶器クズ)概数
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m3			廃プラスチック(概数)
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3			廃石膏ボード(概数)
とりこわし発生材運搬						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 27.5km以下	0.01	m3			(カレキモタルクズ)概数
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 27.5km以下	0.4	m3			(ガラス・陶器クズ)概数
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 仕上材・材料類 DID区間無し 27.5km以下	0.2	m3			廃プラスチック(概数)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 60.0km以下	0.1	m3			廃石膏ボード(概数)
海上輸送費	利尻～稚内	1.	回			廃石膏ボード(概数)
計						









公衆トイレ		発生材処理		産業廃棄物処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処理	積み込み、運搬費	1	式			別紙 00-0036
発生材積み込み						
発生材積み込み	コンクリート類 人力	0.02	m3			コンクリート塊無筋(概数)
発生材積み込み	コンクリート類 人力	0.1	m3			陶器類(概数)
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	0.01	m3			金属くず(概数)
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	0.05	m3			混合保温くず(概数)
とりこわし発生材運搬						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 27.5km以下	0.02	m3			コンクリート塊無筋(概数)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 27.5km以下	0.1	m3			陶器類(概数)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 仕上材・材料類 DID区間無し 27.5km以下	0.01	m3			金属くず(概数)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 仕上材・材料類 DID区間無し 27.5km以下	0.05	m3			混合保温くず(概数)
計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	式			別紙 00-0033
(休憩所)						
再資源化処理費	(アスファルト塊)	0.03	t			概数
再資源化処理費	(木くず)	0.4	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.4	t			
再資源化処理費	(廃金属・鉄くず)	1.	台			概数
廃棄物処理費	(アスファルト・フイック <sup>°</sup> くず)	0.1	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.1	t			
廃棄物処理費	(ガラス・陶器くず)	1.	台			概数
循環税相当額	税率 -	0.1	t			概数
(公衆トイレ)						
再資源化処理費	(コンクリート塊有筋塊)	0.1	t			概数
再資源化処理費	(木くず)	1.4	t			概数
循環税相当額	税率 -	1.4	t			概数
再資源化処理費	(廃金属・鉄くず)	1.	台			概数

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	式			別紙 00-0033
廃棄物処理費	ガラス・モルタルくず	0.02	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.02	t			概数
廃棄物処理費	ガラス・陶器くず	1.	台			概数
循環税相当額	税率 -	0.8	t			
廃棄物処理費	廃プラスチック	0.04	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.04	t			概数
廃棄物処理費	廃石膏ボード	0.1	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.1	t			概数
(設備)						
発生材処分費	蛍光灯	0.01	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.01	t			概数
発生材処分費	銅管・ダクト	1.	台			概数
発生材処分費	混合廃棄物(保温くず)	0.01	t			概数
循環税相当額	税率 -	0.01	t			概数

















外壁								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外壁 羽目板張り撤去	t11 一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000				代価表 0004
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000			
	計							
	館名板撤去	L1, 700xH250 t15 集積共	か所	1.00000				代価表 0005
01	掲示板類撤去	枠700製 - 900×1200 再利用なし	か所	1.00000	1.00000			
	計							
	ホーチ 床板張り撤去	床板t50 木下地組50x100@450共 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000				代価表 0006
01	床下地板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000			
02	床組撤去	ころぼし 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000			
	計							

外壁								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ホーチ 木製階段撤去	踏板, 材 t40 W1, 200xD600xH600程度 集積共	か所	1.00000				代価表 0007
01	床下地板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	0.72000	1.00000			踏板
02	床下地板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	0.48000	1.00000			材
03	土台撤去	集積共	m	0.60000	1.00000			受材半丸太
	計							
	カッター入れ	アスファルト舗装面 厚さ30mm	m	1.00000				代価表 0008
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	m	1.00000	1.00000			
	計							
	外壁 羽目板張り撤去	t35 一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000				代価表 0009
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000			
	計							

外壁								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外壁 合板張り撤去	t9 一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000				代価表 0010
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000			
	計							
	館名板撤去	L1, 350xH250 t30 集積共	か所	1.00000				代価表 0011
01	掲示板類撤去	枠アクリ製 - 900×1200 再利用なし	か所	1.00000	1.00000			
	計							
	ボーチ木製階段	踏板, サラ ナラ集成材 t40 W1, 200x900 3段 SUSホルトM12 受材, 束石共	か所	1.00000				代価表 0012
01	ボーチ木製階段	踏板, サラ ナラ集成材 t40 W1, 200x900 3段 SUSホルトM12共	か所	1.00000	1.00000			
02	束石	120/180xH750	本	1.00000	1.00000			
	計							

外壁								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	基礎 樹脂モルタル塗り	厚10	m <sup>2</sup>	1.00000				代価表 0013
01	樹脂モルタル (ポリマーセ メントモルタル) 塗り	5mm工法 硬質骨材(けい砂)入り 塗装下地	m <sup>2</sup>	1.00000	2.00000			
	計							
	基礎 モルタル充填	カップラーアンカー部 125x125	か所	1.00000				代価表 0014
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	0.12500	1.00000			
	計							
	基礎 シーリング材塗布	軸ホルト部 16ヶ所	式	1.00000				代価表 0015
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	0.20400	16.00000			0.013x3.14x0.05=0.00204
	計							

外壁									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	アスファルト舗装 歩道	A-3-27 密粒 クラッシュアン 人 力	m <sup>2</sup>	1.00000					代価表 0016
01	アスファルト舗装 歩道	A-3-10 密粒 クラッシュアン 人 力	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				
02	クラッシュアン	厚さ15cm 歩道用 新材	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				270-100=170 170=150+
03	クラッシュアン	厚さ15cm 歩道用 新材	m <sup>2</sup>	1.00000	0.40000				(1/50)x20=0.4
04	クラッシュアン	厚さ10cm 歩道用 新材	m <sup>2</sup>	▲1.00000	0.40000				
	計								
	建設発生土	構内敷均し	m <sup>3</sup>	1.00000					代価表 0017
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	1.00000	1.00000				
	計								

外壁									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁 針葉樹合板張り	特類 2級C-D 厚9 下地張り 防虫処理共	m <sup>2</sup>	1.00000					代価表 0018
01	針葉樹合板	特類 2級C-D 910x1820xt9	枚	0.60379	1.05000			○	代価表 0019 1/(0.91x1.82)=0.60379
02	壁合板	施工手間	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				
03	防腐剤 (木部) キシラメシ		m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								
	針葉樹合板	特類 2級C-D 910x1820xt9	枚	1.00000					代価表 0019
01	針葉樹合板	特類 2級C-D 910x1820xt9	枚 (H)	1.00000	1.00000				
02	針葉樹合板	特類 2級C-D 910x1820xt9	枚 (H)	1.00000	1.00000				
	計								



代価表

建具								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	木製引違窓撤去	WW-1 W1, 600xH1, 100 障子のみ 集積共	か所	1.00000				代価表 0020
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.76000	1.00000			1.60x1.10=1.76
	計							
	木製引違窓撤去	WW-2 W1, 400xH1, 100 障子のみ 集積共	か所	1.00000				代価表 0021
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.54000	1.00000			1.40x1.10=1.54
	計							
	木製片開きドア撤去	WD-2 W1, 200xH2, 000 扉のみ 集積共	か所	1.00000				代価表 0022
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	2.40000	1.00000			1.20x2.00=2.40
	計							
	GB目地撤去	セメント系目地 5×5	m	1.00000				代価表 0023
01	シーリング撤去	集積共	m	1.00000	1.00000			
	計							

代価表

建具								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×5	m	1.00000				代価表 0024
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1.00000	1.00000			
	計							
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	m	1.00000				代価表 0025
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1.00000	1.00000			
	計							
	GB目地補修	セメント系 5×5	m	1.00000				代価表 0026
01	樹脂モルタル (ポリアセ メントモルタル) 塗り	5mm工法 硬質骨材 (けい砂) 入り 塗装下地	m <sup>2</sup>	1.00000	0.40000			塗装細幅=m <sup>2</sup> 単価x0.4準用
	計							

代価表

内部									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	カッター入れ	タイル面 厚さ20~30mm	m	1.00000					代価表 0027
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	m	1.00000	1.00000				
	計								
	床タイル撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1.00000					代価表 0028
01	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				
	計								
	床汚垂タイル撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1.00000					代価表 0029
01	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				
	計								
	壁タイル撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1.00000					代価表 0030
01	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

内部									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製ラインガ 甲板撤去	集積共	m	1.00000					代価表 0031
01	木製幅木撤去	集積共	m	1.00000	1.00000				
	計								
	便所保護手摺撤去	集積共	か所	1.00000					代価表 0032
01	普通作業員		人	0.50000	0.30000			○	撤去=新設単価x0.3
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								
	ベビースト撤去	集積共	か所	1.00000					代価表 0033
01	従物(小)撤去	コト掛け等 W1700×H1600×D300程度	か所	1.00000	1.00000				
	計								







代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手洗器	壁掛形、自動水栓 Pトラップ	台	1.00000					代価表 0046
01	手洗器	壁掛形、自動水栓 Pトラップ		1.00000	1.00000				
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1.00000	1.00000				
	計								
	手洗器	壁掛形、自動水栓 Pトラップ、UD対応	台	1.00000					代価表 0047
01	手洗器	壁掛形、自動水栓 Pトラップ、UD対応		1.00000	1.00000				
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1.00000	1.00000				
	計								
	掃除流し	S210 横水栓、ゴム水栓	台	1.00000					代価表 0048
01	掃除流し	S210 横水栓、ゴム水栓		1.00000	1.00000				
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1.00000	1.00000				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ハンドドライヤー	吸引・高速両面タイプ	台	1.00000					代価表 0049
01	ハンドドライヤー	吸引・高速両面タイプ		1.00000	1.00000				
02	配管工		人	0.13000	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.23000				
	計								
	ハンドドライヤー撤去		台	1.00000					代価表 0050
01	配管工		人	0.13000	0.30000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								
	ペーパーン撤去		台	1.00000					代価表 0051
01	内装工		人	0.06000	1.00000			○	
	その他		式	1.00000	0.25000				
	計								



代価表

電気設備								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象備考
	LED照明器具 (SP-2)	ブラケット 60形相当	個	1.00000				代価表 0057
01	LED照明器具 (SP-2)	ブラケット 60形相当	個	1.00000	1.00000			単価策定書より
02	雑材料		式	0.05000	1.00000			
			K01					
03	電工		人	0.11700	1.00000			○ 積算基準E29
	その他		式	1.00000	0.26000			
	計							
	LED照明器具 (SP-3)	シーリングライト 100形相当	個	1.00000				代価表 0058
01	LED照明器具 (SP-3)	シーリングライト 100形相当	個	1.00000	1.00000			単価策定書より
02	雑材料		式	0.05000	1.00000			
			K01					
03	電工		人	0.11700	1.00000			○ 積算基準E29
	その他		式	1.00000	0.26000			
	計							

代価表

電気設備								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象備考
	LED照明器具 (SP-4)	ダウンライト	個	1.00000				代価表 0059
01	LED照明器具 (SP-4)	ダウンライト	個	1.00000	1.00000			単価策定書より
02	雑材料		式	0.05000	1.00000			
			K01					
03	電工		人	0.20900	1.00000			○ 積算基準E30
	その他		式	1.00000	0.26000			
	計							
	引込開閉器盤 撤去	屋外壁掛型・SUS製 再使用しない	面	1.00000				代価表 0060
01	電工		人	0.94500	0.20000			○ 積算基準E33
	その他		式	1.00000	0.26000			
	計							





